

PRESIDIO OSPEDALIERO DI V.LE GINEVRA, 3 - AOSTA **Opere propedeutiche all'installazione di una camera operatoria prefabbricata**

Committente: USL Regione Autonoma Valle d'Aosta

Aosta – 2004

Progetto impianti tecnologici ed opere edili: METEC & SAGGESE Engineering S.r.l.

Importo opere impiantistiche: 176.213,88 Euro - importo opere edili 193.503,40 Euro

Prestazione svolta: progettazione esecutiva, direzione lavori e responsabile sicurezza in fase di progettazione (solo impianti) e in fase di esecuzione

L'Unità Sanitaria Locale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha realizzato una nuova camera operatoria prefabbricata di emergenza inserita al piano primo interrato del fabbricato "C" del Presidio Ospedaliero di Viale Ginevra ad Aosta estendendo verso Sud la zona centrale del fabbricato compresa tra l'Unità di Terapia Intensiva e l'Unità di Terapia Intensiva Coronaria (UTIC).

La realizzazione di questa nuova unità operatoria si è resa necessaria in relazione all'intervento di ristrutturazione complessivo del reparto operatorio posto, sempre all'interno del fabbricato "C", al piano terreno dello stesso edificio. La ristrutturazione del reparto operatorio infatti implica la messa fuori servizio di almeno due sale operatorie, sulle sei disponibili, per ogni fase dell'intervento edilizio ed impiantistico: risulta quindi necessario operare in parallelo all'intervento di ristrutturazione del reparto, da un lato aumentando il numero delle sale complessivamente disponibili in modo da mantenere un'operatività sufficiente del reparto operatorio e, dall'altro, fornendo una camera operatoria che per dislocazione e ubicazione renda autonoma l'attività operatoria dal cantiere di ristrutturazione del reparto operatorio.

L'intervento ha previsto, più nello specifico, di utilizzare la zona compresa tra la Terapia Intensiva e la UTIC al piano primo interrato del fabbricato "C" per funzioni accessorie alla camera operatoria (passaggio barelle, passaggio verso zona operatoria, filtro pulito-sporco, deposito, servizi igienici, ecc.) nonché alcune funzioni di sistemazione e collegamento delle tre unità che verranno ad operare in questo piano (corridoio, deposito terapia Intensiva, accesso sala operatoria e Terapia Intensiva, ecc.). Il blocco operatorio vero e proprio è stato realizzato con un manufatto prefabbricato (fornito da altra Ditta) posizionato all'esterno verso l'area verde a Sud del fabbricato "C" ed inserito su un'apposita struttura di supporto in acciaio.



Il blocco operatorio prefabbricato è realizzato su un unico livello coincidente con la quota del reparto di Terapia Intensiva e UTIC in cui, nella prima parte in adiacenza al fabbricato "C", si realizzano le funzioni sanitarie e quindi la camera operatoria, la zona preparazione medici e parte del corridoio sporco e nella zona terminale, più distante dal fabbricato "C", il volume tecnico per l'inserimento degli impianti di condizionamento e quelli elettrici a servizio unicamente della struttura prefabbricata.

La zona tecnologica risulta adiacente, verso Sud, alla camera operatoria: l'accesso a questo volume tecnico avviene tramite un balcone posto ad Ovest del nuovo prefabbricato tramite una porta posta all'interno del corridoio sporco.

Con l'appalto si è provveduto all'esecuzione di tutte le opere impiantistiche necessarie per la connessione ed il funzionamento della nuova camera operatoria prefabbricata nonché le opere impiantistiche necessarie per la ristrutturazione di tutti gli ambienti interni al primo interrato del fabbricato "C" funzionalmente connessi all'inserimento della nuova camera operatoria prefabbricata. Si è provveduto inoltre alla ristrutturazione completa del corridoio interno della UTIC, nonché la ristrutturazione completa della Sala Pace Maker.

Le lavorazioni impiantistiche relative al seguente appalto possono essere così distinte:

1. Impianti termici e di condizionamento
2. Impianti idraulici, fognari e dei gas medicali
3. Impianti elettrici
4. Impianti elettrici speciali

La durata per l'esecuzione di tutte le opere, è stata di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna dei lavori.

